ALLEGATO "B"

Comune di PORTALBERA

Provincia di PV

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Art. 24, comma 2, lettera n) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.) (Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO MUNICIPALE

MEDIANTE INSTALLAZIONE DI ASCENSORE

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTALBERA.

CANTIERE: VIA G. MAZZINI N. 1, PORTALBERA (PV)

PORTALBERA, 19/10/2023

(INGEGNERE COVINI CRISTINA MARIA) per presa visione IL COMMITTENTE (SINDACO GRAMEGNA MAURIZIO)

INGEGNERE COVINI CRISTINA MARIA

VIA G. MAZZINI N. 1 27040 PORTALBERA (PV)

Tel.: 0385266258 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$ E-Mail: tecnico@comune.portalbera.pv.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.							
						4,00		
	SOMMANO ora					4,00	60,54	242,16
2 07.32.040.00 1	Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe FFP1.							
						50,00		
	SOMMANO cad.					50,00	1,25	62,50
3 07.31.020.00 1	Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso da cm 7,conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile al paio.							
	COMMANO E TOUR					18,00	4.05	00.40
	SOMMANO n*mesi					18,00	4,95	89,10
4 07.30.001.00 1	Elmetto economico in polietilene alta densità con calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile.					18,00		
	SOMMANO cad.*mesi					18,00	0,85	15,30
5 07.29.001.00 2	Scarpa bassa in pelle, suola in gomma cucita sottopiede in cuoio, puntale in lamina in acciaio (resistente allo schiacciamento) , sistema di assorbimento di energia nel tallone, suola poliuretano monodensità, resistenza allo scivolamento, antiolio, antiabrasioni, antistatica, conforme alle norme vigenti; costo mensile al paio.					18,00		
	SOMMANO n.*mesi					18,00	3,56	64,08
	SOMMANO II. IIIesi					10,00	3,30	04,00
6 04.13.160.00	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm							
1a	120x145; costo semestrale. ù					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	2,52	2,52
7 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.							
						6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	26,45	158,70
8 01.08.001.00 6a	Estintore a polvere omologato, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 12 ; classe 43 A 183BC ; costo mensile.							
	A RIPORTARE							634,36

	T						pag. 3	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							634,36
						6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	7,02	42,12
	COMMUNITO CERT. ITIEST						7,02	72,12
9 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,30	14,30
	SOMMANO CAU.						14,30	14,30
10 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. (par.ug.=16*6)	96,00				96,00		
	SOMMANO cad*mesi					96,00	75,17	7′216,32
							-	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-	7′907,10
	TOTALE euro						-	7′907,10
	PORTALBERA, 19/10/2023							
	II Tecnico							
	A RIPORTARE							